


Согласовано		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.







Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. пом.
1	Помещение водоочистки	33,60	Д

Экспликация стен				
№	Эскиз	Данные элементов (наименование, толщина, основание и др.), мм	Кол-во, ед.изм.	Примеч.
С-1		Стена наружная - 150мм. Трёхслойные сэндвич-панели (ТСП) с базальтовым утеплителем (НГ), с креплением Z-lock.		

Экспликация полов


Номер помещения	Тип пола	Схема пола или тип пола по серии	Данные элементов пола (наименование, толщина, основание и др.), мм	Площадь м²
1			1. рифленная сталь-3мм; 2. ЭППС - 100 мм; 3. основание - см. КР;	33.60





						14192.012/2024-AP			
						Модернизация объекта "Здание водоотчистных сооружений" в с. Панаевк			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Тиганова			05.25		П	1	
Проверил		Усвьяцев			05.25				
Н. контр.		Шамова				План на отм. 0.000. Экспликация полов, дверных проемов. Типы стен.	ООО "МСБ"		
ГИП		Усвьяцев			05.25				

План кровли


Спецификация кровельных панелей

Марка Поз.	Размеры, мм	Кол. шт.	Примечание
ПК-1	200x3150x1000(h)	14	
ПК-2	200x3150x500(h)	2	





						14192.012/2024-AP			
						Модернизация объекта "Здание водоотчистных сооружений" в с. Панаевк			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал		Туганова			05.25		П	2	
Проверил		Усвьяцев			05.25				
Н. контр.		Шамова							
ГИП		Усвьяцев			05.25	План кровли		000 "МСБ"	

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					




ПРИМЫКАНИЕ К ЦОКОЛЮ







1. Кровельная сэндвич-панель
2. Кровельный прогон (показан условно)
3. Уплотнительная лента
4. Утеплитель (коньковый утеплитель (для вида "волна") водонепроницаемая полиуретановая прокладка)
5. Самосверлящий шуруп (или заклепка)
6. Самосверлящий шуруп
7. Герметик для наружных работ
8. Фасонный Элемент ФЭ-К2*
9. Фасонный Элемент ФЭ-К18*
10. Фасонный Элемент ФЭ-К19*
11. Уплотняющая масса (мастика)



1. Стеновая сэндвич-панель
2. Стеновая стойка (показана условно)
3. Уплотнительная лента
4. Самосверлящий шуруп
5. Утеплитель (минеральная вата или монтажная пена)
6. Герметик для наружных работ
7. Самосверлящий шуруп (или заклепка)
8. Фасонный Элемент ФЭ-С1*
9. Прокладка уплотняющая пенополиэтиленовая марки "Вилатерм"



1. Кровельная сэндвич-панель
2. Стеновая сэндвич-панель
3. Уплотнительная лента
4. Фасонный Элемент
5. Фасонный Элемент
6. Утеплитель (минвата или монтажная пена)
7. Самосверлящий шуруп (или заклепка)
8. Герметик для наружных работ
9. Самосверлящий шуруп
10. Фасонный Элемент
11. Фасонный Элемент
12. Уплотняющая масса (мастика)

						14192.012/2024-AP			
						Модернизация объекта "Здание водоотчистных сооружений" в с. Панаевк			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал		Тиганова			05.25		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Усвьяцев			05.25		П	3	
Н. контр.		Шамова				Разрез 1-1. Узлы	ООО "МСБ"		
ГИП		Усвьяцев			05.25				

N	Наименование элементов фасада	Вид отделки	N колера	Эталон колера	Примечание
1	Цоколь	фасонный элемент, (отлив)/профлист окрашенный	RAL 7045		окраска в заводских условиях
2	Поле стены	Сэндвич-панели - 150мм	RAL 5017		окраска в заводских условиях
3	Нащельники на сэндвич-панель	окраска в заводских условиях	RAL 2003		окраска в заводских условиях
4	Дверные заполнения	Металлические	RAL 2003		окраска в заводских условиях
5	Кровля	Сэндвич-панели - 200мм	RAL 2003		окраска в заводских условиях
6	Металлические изделия,	Краска по металлу в 2 слоя по грунтовке	RAL 5017		окраска в заводских условиях

Спецификация стеновых панелей. Фасад в осях 1-4, 4-1

Марка Поз.	Размеры, мм	Кол. шт.	Примечание
ПС-5	150х7300х1190(h)	4	
ПС-6	150х7300х1120(h)	2	

Спецификация стеновых панелей. Фасад в осях А-В, В-А

Марка Поз.	Размеры, мм	Кол. шт.	Примечание
ПС-1	150х4950х1190(h)	5	
ПС-2	150х3000х1190(h)	1	
ПС-3	150х700х1190(h)	1	
ПС-4	150х3960х420	2	

Спецификация фасонных элементов панелей

Марка Поз.	Материал	Размер м.пог	Кол. -во, шт.	Примечание
Нащельники стыковочные угловые	Оцинкованная сталь 0,8 с полимерным покрытием	3,5	4	
Нащельники дверей	Оцинкованная сталь 0,8 с полимерным покрытием	5,3		
фасонный элемент (конек)	Оцинкованная сталь 0,8 с полимерным покрытием	7,5	1	
Металлический фартук периметр кровли	Оцинкованная сталь 0,8 с полимерным покрытием	12,6	1	
Окрытие цоколя	Оцинкованная сталь 0,8 с полимерным покрытием	24,8	1	

							14192.012/2024-AP
							Модернизация объекта "Здание водоотчистных сооружений" в с. Паневк
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Туганова			05.25		
Проверил		Усвятцев			05.25		
Н. контр.		Шамова					
ГИП		Усвятцев			05.25		
Фасады							000 "МСБ"

